



### Bodemsaneringsproject:

## BRM Ketelmakerij

Grondsanering middels ontgraving.

### Algemene informatie:

<b>Projectnummer:</b>	<b>371815</b>
<b>Klant:</b>	Gemeente Vlissingen Paul Krugerstraat 1 4382 MA Vlissingen
<b>Hoofdaannemer:</b>	Verhoeve Milieu & Water Postbus 3073 3301 DB Dordrecht
<b>Totaal prijs</b> (excl. BTW):	€ 1.567.000,00
<b>Verontreiniging:</b>	Koper, lood , zink, asbest, minerale olie en naftaleen
<b>Saneringstechniek:</b>	Ontgraving en afvoer
<b>Actieve saneringsduur:</b>	Juni 2018 t/m December 2018

### Project omschrijving:

Bouw- en woonrijp maken "Ketelmakerij".

### Project specificaties:

- Opnemen en afvoeren verhardingen ca. 4.500 m<sup>2</sup>;
- Ontgraven bovengrond ca. 4.000 m<sup>3</sup>;
- Ontgraven en afvoeren verontreinigde grond ca. 20.000 ton;
- Verwijderen ondergrondse constructies & kabels en leidingen;
- Aanvullen ontgravingen met schoon zand ca. 15.000 m<sup>3</sup>;
- Ontgraven riolering sleuven ca. 400 m;
- Aanbrengen gescheiden riolering stelsel PVC Ø315 en Ø400 mm incl. putten en aansluiting op gemeentelijk riool;
- Aanbrengen zand en afwerken bouwblokken op hoogte;
- Aanbrengen puinverhardingen ter plaatse van wegen.